

Zapytanie Ofertowe

Zamawiający:

Gminą Niemodlin, z siedzibą: ul. Boh. Powst. Śl. 37, 49-100 Niemodlin, nr NIP: 991-031-62-71, w imieniu której działa z upoważnienia Burmistrza Niemodlina **Elżbieta Wołowicz - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie**

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na robotę budowlaną, o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne.

1. Przedmiot zamówienia:

„Budowa przepompowni popłuczyn wraz z infrastrukturą - SUW Gracze”

Zakres planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa przepompowni popłuczyn wraz z infrastrukturą - SUW Gracze”, polega na wykonaniu podziemnych kanałów grawitacyjnych odpływowych dla popłuczyn odprowadzanych z istniejącego budynku stacji uzdatniania wody komunalnego ujęcia wody (SUW Gracze) zlokalizowanego w miejscowości Magnuszowice na terenie działki nr 173/8 ark. 2 obręb ewidencyjny 0011 Magnuszowice, do projektowanego podziemnego 6-komorowego osadnika popłuczyn, a następnie do projektowanej podziemnej przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągiem tłocznym, a także studni rewizyjnej rozprężnej z podziemnym kanałem grawitacyjnym odpływowym i jego wylotem do odbiornika - Kanału Magnuszowickiego w jego km 4+136.

Projektowany system umożliwiać będzie oczyszczanie i odprowadzanie do Kanału Magnuszowickiego ścieków przemysłowych pochodzących ze stacji uzdatniania wody komunalnego ujęcia wody (SUW Gracze) tj. wód nadosadowych popłuczyn z płukania filtrów pośpiesznych wykorzystywanych w procesie uzdatniania wody na terenie ujęcia. Projektowany układ pozwalać będzie na rezygnację z aktualnie wykorzystywanego odстойnika, który zostanie wykorzystany jako zbiornik bezodpływowy do zbierania osadów z czyszczenia zbiorników wyrównawczych wody. Ponadto nie będzie już wykorzystywany kanał odprowadzający ścieki i wylot do odbiornika wykorzystywany obecnie wspólnie do odprowadzania wód opadowych z fermy drobiu.

Całkowity zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

- kanały grawitacyjne sieciowe z rur Ø250mm PVC-U - 36,5 m
- kanały grawitacyjne sieciowe z rur Ø200mm PVC-U - 42,5 m
- zasuwa nożowa DN250 do zabudowy podziemnej wraz z obudową teleskopową i skrzynką uliczną - 1 kpl.
- zasuwa nożowa DN200 do zabudowy podziemnej wraz z obudową teleskopową i skrzynką uliczną - 2 kpl.
- studnie kanalizacyjne rewizyjne Ø1000mm betonowe - 4 szt.
- studnia kanalizacyjna rozprężna Ø1000mm - 1 szt.
- 6-komorowego osadnika popłuczyn o pojemności użytkowej ok. 52,5 m³ - 1 kpl.
- przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem wewnętrznym, studnią pomiarową, układem sterowania i wewnętrznym zasilaniem energetycznym - 1 kpl.
- rurociąg tłoczny z rur Ø90x5,4mm PE100-RC SDR17 PN10 - 334,0 m
- rozbiórka istniejących kanałów grawitacyjnych - 25,0 m
- rozbiórka istniejących studni kanalizacyjnych - 2 szt.

Projektowany wylot kanału Ø200 do odbiornika stanowić będzie rura kanalizacyjna DN200 z rur PVC-U umieszczona w prefabrykowanej konstrukcji dokowej, z bocznymi ścianami i wypadem, zabudowana w prawej skarpie Kanału Magnuszowickiego w jego km 4+136 w obszarze działki nr 390 ark. 2 obręb ewidencyjny 0005 Gracze, jednostka ewidencyjna 160907_5 Niemodlin - obszar wiejski. Projektuje się umocnienie skarpy odbiornika od jej podnóża do górnej krawędzi skarpy wokół wylotu pasem o szerokości 3,0 m płytami ażurowymi 40x60x10cm ułożonymi na podsypce piaskowej, zabezpieczonymi przed osuwaniem obrzeżem betonowym i palisadą.

Dla zrealizowania zasilania energetycznego projektowanej przepompowni należy od wyłącznika nadmiarowo-prądowego zabudowanego w istniejącej szafce pomiarowej w budynku SUW do projektowanej szafki sterowniczej przepompowni ułożyć linię kablową typu YKY 4*6 (łączna długość ok. 85m) na całej długości w rurze osłonowej HDPE 75. Ponadto w rejonie pompowni należy wykonać podłączony do szafy sterowniczej uziom taśmowy T2 $R \leq 30 \Omega$ (przyjęto oporność właściwą gruntu 200 om/m). Koszt powyższego zakresu uwzględnić w kosztach montażu pompowni.

Kable energetyczne i kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi HDPE 125 lub większymi na długości równej szerokości wykopu powiększonej o 1m. W przypadku wystąpienia zbliżenia istniejących kabli energetycznych na terenie SUW do projektowanego osadnika, przepompowni i infrastruktury towarzyszącej należy istniejący kabel zabezpieczyć na całej długości w rurze osłonowej dwudzielnej HDPE 125, a w razie kolizji skorygować jego przebieg. Dla celów kosztorysowych przyjęto konieczność zabezpieczenia kabli na długości 50m.

2. **Termin wykonania zamówienia:** 09.12.2022 r.
3. **Okres gwarancji:** 60 miesięcy
4. **Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:** 100 % cena
5. **Sposób przygotowania oferty:** wersja elektroniczna wysłana na adres biuro@zgkimniemodlin.pl lub w wersji papierowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie na Oczyszczalni Ścieków w Gościejowicach Małych 12, 49-100 Niemodlin z dopiskiem na kopercie „**Budowa przepompowni popłuczyn wraz z infrastrukturą - SUW Gracze**”
6. **Miejsce i termin złożenia oferty:** w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie na Oczyszczalni Ścieków w Gościejowicach Małych 12, 49-100 Niemodlin z dopiskiem na kopercie „Budowa przepompowni popłuczyn wraz z infrastrukturą - SUW Gracze” lub w wersji elektronicznej na adres email: biuro@zgkimniemodlin.pl, do dnia **09.09.2022 r.** (liczy się data wpływu).
7. **Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:**
Elżbieta Wołowicz – Dyrektor, tel. 500 011 524,
Daniel Szlembarski – Kierownik Działu Produkcji, tel. 508 312 994
8. **Ofertę należy sporządzić w języku polskim.**
9. **Wymagania i warunki dodatkowe:**
 - 1) Warunkiem udziału jest posiadania wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.
 - 2) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
 - 2 roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przepompowniami.

- 3) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa wraz z ofertą:
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 - wykaz robót budowlanych oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie tych robót budowlanych - będących warunkiem udziału - (np. faktury, referencje, protokoły odbioru), a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty umożliwiające Zamawiającemu weryfikację spełnienia postawionych warunków oraz potwierdzające ich należyte wykonywanie.
- 4) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

DYREKTOR

Elżbieta Wołowicz

.....
(podpis osoby upoważnionej)